

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **9999999999 Ukázková stavba**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	571 617,99 CZK
Základní DPH	21 %	120 040,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,01 CZK

Cena celkem: 691 658,00 CZK

V _____ dne 11.3.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	999999999 Ukázková stavba	List č. 2
---------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		571 617,99	0,00	571 617,99
00	Vedlejší a ostatní náklady	3 847,98	0,00	3 847,98
0	Vedlejší a ostatní náklady	3 847,98	0,00	3 847,98
01	Střecha	567 770,01	0,00	567 770,01
2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	567 770,01	0,00	567 770,01

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 3
---------	-----------	-----------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV	40 803,46	75 513,54	116 317,00	3,31528
764	Konstrukce klempířské	PSV	60 404,23	38 260,23	98 664,46	0,55416
765	Krytiny tvrdé	PSV	185 269,12	103 514,05	288 783,17	13,72019
766	Konstrukce truhlářské	PSV	4 899,27	5 603,08	10 502,35	0,24008
783	Nátěry	PSV	1 563,04	3 385,97	4 949,01	0,01163
M21	Elektromontáže	MON	4 193,28	24 324,63	28 517,91	0,09182
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	20 036,11	20 036,11	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	3 847,98	3 847,98	0,00000
			297 132,40	274 485,59	571 617,99	17,93316

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 4
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	0	Vedlejší a ostatní náklady	

Položkový rozpočet

Stavba:	999999999	Ukázková stavba
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	0	Vedlejší a ostatní náklady

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny:	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	3 847,98	3 847,98
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	3 847,98	3 847,98

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		3 847,98 CZK
DPH	21 %		808,00 CZK
Zaokrouhlení			0,02 CZK

Cena celkem:	4 656,00 CZK
---------------------	---------------------

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 11.3.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 5
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	0	Vedlejší a ostatní náklady	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	3 847,98	3 847,98	0,00
			0,00	3 847,98	3 847,98	0,00000

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 6
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	0	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: VN Vedlejší náklady									
1	005121 R	Zařízení staveniště							
		Soubor	1,00000	2 750,03	2 750,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	2 750,03		2 750,03
		Popis:	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště							
		Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	0,00		0,00
		Popis:	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005123 R	Územní vlivy							
		Soubor	1,00000	1 097,95	1 097,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	1 097,95		1 097,95
		Popis:	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
Celkem za: VN		Vedlejší náklady			3 847,98		0,00000		0,00000

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 7
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Položkový rozpočet

Stavba:	999999999	Ukázková stavba
Objekt:	01	Střecha
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny:	Dodávka:	Montáž:	Celkem:
HSV	0,00	20 036,11	20 036,11
PSV	292 939,12	226 276,87	519 215,99
MON	4 193,28	24 324,63	28 517,91
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	297 132,40	270 637,61	567 770,01

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		567 770,01 CZK
DPH	21 %		119 232,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,01 CZK

Cena celkem: 687 002,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 11.3.2019
Podpis:	Podpis:

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 8
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV	40 803,46	75 513,54	116 317,00	3,32
764	Konstrukce klempířské	PSV	60 404,23	38 260,23	98 664,46	0,55
765	Krytiny tvrdé	PSV	185 269,12	103 514,05	288 783,17	13,72
766	Konstrukce truhlářské	PSV	4 899,27	5 603,08	10 502,35	0,24
783	Nátěry	PSV	1 563,04	3 385,97	4 949,01	0,01
M21	Elektromontáže	MON	4 193,28	24 324,63	28 517,91	0,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	20 036,11	20 036,11	0,00
			297 132,40	270 637,61	567 770,01	17,93316

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 9
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
------	-------	-------	----	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	-----------------

Díl: 762 Konstrukce tesařské

1	762123120	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	64,40000	202,00	13 008,80	0,00891	0,57380	0,00000	0,00000
								Dodávka:	106,37	6 850,23
								Montáž:	95,63	6 158,57
	Výkaz výměr:	vikýře : (1,2*2+1,4*2+0,6*2+1,4*2)*7								64,40000
2	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	9,25750	313,50	2 902,23	0,01468	0,13590	0,00000	0,00000
								Dodávka:	260,95	2 415,74
								Montáž:	52,55	486,48
	Výkaz výměr:	budoucí okna : 1,15*1,15*7								9,26000
3	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,14954	496,50	570,75	0,01549	0,01781	0,00000	0,00000
								Dodávka:	496,50	570,75
								Montáž:	0,00	0,00
	Výkaz výměr:	vikýře : (1,2*2+1,4*2+0,6*2+1,4*2)*7*0,12*0,12								0,93000
		budoucí okna : 1,15*1,15*7*0,024								0,22000
4	762333110	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	134,90000	133,50	18 009,15	0,00099	0,13355	0,00000	0,00000
								Dodávka:	6,90	930,81
								Montáž:	126,60	17 078,34
	Výkaz výměr:	krokve vikýř : 0,95*3*2*7+1,5*2*7								60,90000
		námětky 6/12 : 1*(21*2+11*2+5*2)								74,00000
5	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	19,53000	74,70	1 458,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	74,70	1 458,89
	Výkaz výměr:	vikýře : 0,9*(1,8+1,3)/2*2*7								19,53000
6	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	285,02250	49,60	14 137,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	49,60	14 137,12
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2								89,97000
		jv : (6,2+18,65)/2*7,45								92,57000
		sv, jz : (11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2								125,52000
		odpočet vykýřů : -(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7								-23,03000
7	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	285,02250	17,50	4 987,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	17,50	4 987,89
	Výkaz výměr:	sz : (6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2								89,97000

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 11
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
		odpočet vykřívů : $-(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7$ 285,0225/0,31*1,1							-23,03000	1 011,37000
14	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	344,87723	14,90	5 138,67	0,00132	0,45524	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								
		sz : $(6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2$								89,97000
		jv : $(6,2+18,65)/2*7,45$								92,57000
		sv, jz : $(11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2$								125,52000
		odpočet vykřívů : $-(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7$ 285,0225*1,1*1,1							-23,03000	344,88000
15	60512520	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.8-16	m3	0,47263	5 115,00	2 417,50	0,55000	0,25995	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								
		vikýře : $0,9*(1,8+1,3)/2*2*7*0,022*1,1$								0,47000
16	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	m3	1,14880	6 255,00	7 185,74	0,55000	0,63184	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								
		krokve vikýř : $(0,95*3*2*7+1,5*2*7)*0,06*0,14*1,1$								0,56000
		námětky 6/12 : $1*(21*2+11*2+5*2)*0,06*0,12*1,1$								0,59000
17	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,31528	1 193,00	3 955,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za: 762				116 317,01		3,31528		1,54026

Díl:	764	Konstrukce klempířské								
18	764339831	Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	1,63800	52,90	86,65	0,00000	0,00000	0,00721	0,01181
		Výkaz výměr:								
		0,33*1,8*2+0,5*0,5+0,5*0,4								1,64000
19	764339841	Demontáž lemování kominů v hřeb. hl. kryt, do 45°	m2	1,32400	105,50	139,68	0,00000	0,00000	0,00721	0,00955
		Výkaz výměr:								
		0,4*0,5*2+0,33*1,4*2								1,32000
20	764351837	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	74,00000	21,70	1 605,80	0,00000	0,00000	0,00069	0,05106

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 12
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	21,70	1 605,80	
		Výkaz výměr:		22*2+15*2						74,00000	
21	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	68,70000	28,70	1 971,69	0,00000	0,00000	0,00336	0,23083	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	28,70	1 971,69	
		Výkaz výměr:		18,9*2+15,45*2						68,70000	
22	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00000	38,30	153,20	0,00000	0,00000	0,00115	0,00460	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	38,30	153,20	
23	764392851	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	13,00000	23,70	308,10	0,00000	0,00000	0,00377	0,04901	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	23,70	308,10	
		Výkaz výměr:		6,5*2						13,00000	
24	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	18,60000	20,80	386,88	0,00000	0,00000	0,00226	0,04204	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	20,80	386,88	
		Výkaz výměr:		4,3*2+5*2						18,60000	
25	76433123	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm materiál LINDAB	m	29,40000	238,55	7 013,37	0,00200	0,05880	0,00000	0,00000	
								Dodávka:	0,00	0,00	
								Montáž:	238,55	7 013,37	
		Popis:		Položka je kalkulována včetně lemování rohů a ukončení před požární zdí.							
		Výkaz výměr:		vikýře : (1,9*2+0,2*2)*7						29,40000	
26	764908102	Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	4,00000	403,00	1 612,00	0,00040	0,00160	0,00000	0,00000	
								Dodávka:	260,97	1 043,88	
								Montáž:	142,03	568,12	
27	764901051	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	18,40000	632,00	11 628,80	0,00312	0,05741	0,00000	0,00000	
								Dodávka:	559,94	10 302,90	
								Montáž:	72,06	1 325,90	
		Výkaz výměr:		4,9*2+4,3*2						18,40000	
28	764900010	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	33,18000	692,00	22 960,56	0,00550	0,18249	0,00000	0,00000	

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 13
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
								Dodávka: 438,24		14 540,80
								Montáž: 253,76		8 419,76
		Výkaz výměr:							33,18000	
29	764901040	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	18,20000	408,00	7 425,60	0,00205	0,03731	0,00000	0,00000
								Dodávka: 333,71		6 073,52
								Montáž: 74,29		1 352,08
		Výkaz výměr:							18,20000	
30	764901041	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	68,70000	492,00	33 800,40	0,00225	0,15458	0,00000	0,00000
								Dodávka: 389,41		26 752,47
								Montáž: 102,59		7 047,93
		Výkaz výměr:							68,70000	
31	764901082	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	8,05000	450,00	3 622,50	0,00340	0,02737	0,00000	0,00000
								Dodávka: 210,02		1 690,66
								Montáž: 239,98		1 931,84
		Výkaz výměr:							8,05000	
32	764171471	Lindab tabule lemování komín plocha	m2	1,97500	1 450,00	2 863,75	0,00980	0,01936	0,00000	0,00000
								Dodávka: 0,00		0,00
								Montáž: 1 450,00		2 863,75
		Výkaz výměr:							1,98000	
33	764171472	Lindab tabule lemování komín hřeben	m2	1,55600	1 510,00	2 349,56	0,00980	0,01525	0,00000	0,00000
								Dodávka: 0,00		0,00
								Montáž: 1 510,00		2 349,56
		Výkaz výměr:							1,56000	
34	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,55416	1 328,00	735,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka: 0,00		0,00
								Montáž: 1 328,00		735,92
Celkem za:	764	Konstrukce klempířské				98 664,46		0,55416		0,39889

Díl: 765 Krytiny tvrdé

35	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	308,05250	40,70	12 537,74	0,00000	0,00000	0,04200	12,93821
								Dodávka: 0,00		0,00
								Montáž: 40,70		12 537,74
		Výkaz výměr:							89,97000	
									92,57000	

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 14
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
		sv, jz : $(11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2$							125,52000	
36	765318871	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti	m	60,65000	24,00	1 455,60	0,00000	0,00000	0,02300	1,39495
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	24,00	1 455,60
	Výkaz výměr:	hřeben : 6,2+4,05							10,25000	
		nároží : 9,5*4+6,2*2							50,40000	
37	765312290	Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník	m	68,70000	189,00	12 984,30	0,00057	0,03916	0,00000	0,00000
								Dodávka:	171,63	11 790,98
								Montáž:	17,37	1 193,32
	Výkaz výměr:	okap : 18,9*2+15,45*2							68,70000	
38	765331221	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní taška Alpská Classic	m2	285,02250	469,50	133 818,06	0,04461	12,71485	0,00000	0,00000
								Dodávka:	347,32	98 994,01
								Montáž:	122,18	34 824,05
	Popis:	Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.								
	Výkaz výměr:	sz : $(6,2+18,65)/2*7,45-8*5,3/2+8*4,65/2$							89,97000	
		jv : $(6,2+18,65)/2*7,45$							92,57000	
		sv, jz : $(11,9*7,45/2+(4,05+3,25)/2*5,05)*2$							125,52000	
		odpočet vykřívů : $-(1,95*1,4+0,8*1,4/2)*7$							-23,03000	
39	765331235	Hřeben Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	10,25000	724,00	7 421,00	0,01361	0,13950	0,00000	0,00000
								Dodávka:	623,78	6 393,75
								Montáž:	100,22	1 027,26
	Popis:	Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.								
	Výkaz výměr:	hřeben : 6,2+4,05							10,25000	
40	765331251	Nároží Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	50,40000	792,00	39 916,80	0,01448	0,72979	0,00000	0,00000
								Dodávka:	658,87	33 207,05
								Montáž:	133,13	6 709,75
	Popis:	Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.								
	Výkaz výměr:	nároží : 9,5*4+6,2*2							50,40000	
41	765331411	Úžlabí izolačním pásem z hliníku	m	13,00000	801,00	10 413,00	0,00109	0,01417	0,00000	0,00000
								Dodávka:	717,39	9 326,07
								Montáž:	83,61	1 086,93
	Popis:	Dodávka a montáž úžlabí, spojovacího pásu úžlabí, pásu klínového utěšňovacího včetně spojovacích prostředků.								
	Výkaz výměr:	6,5*2							13,00000	

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 16
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
48	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	13,72019	803,00	11 017,31	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00	0,00
							Montáž:	803,00	11 017,31
Celkem za:	765	Krytiny tvrdé			288 783,16			13,72019	14,33316

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

49	766411113	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	19,04000	212,00	4 036,48	0,00019	0,00362	0,00000
							Dodávka:	5,02	95,58
							Montáž:	206,98	3 940,90
	Popis:	Včetně našroubování soklu.							
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7 19,04000							
50	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	28,56000	58,40	1 667,90	0,00018	0,00514	0,00000
							Dodávka:	6,90	197,06
							Montáž:	51,50	1 470,84
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,5 28,56000							
51	60510054	Lat' střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	31,41600	9,30	292,17	0,00083	0,02608	0,00000
							Dodávka:	9,30	292,17
							Montáž:	0,00	0,00
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,5*1,1 31,42000							
52	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	20,94400	206,00	4 314,46	0,00980	0,20525	0,00000
							Dodávka:	206,00	4 314,46
							Montáž:	0,00	0,00
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,1 20,94000							
53	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,24008	797,00	191,34	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00	0,00
							Montáž:	797,00	191,34
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				10 502,35		0,24008	0,00000

Díl: 783 Nátěry

54	783626310	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulín Proctillegno 2 x, finální Proctillegno Cerato 1 x	m2	23,80000	163,50	3 891,30	0,00033	0,00785	0,00000
							Dodávka:	57,49	1 368,26
							Montáž:	106,01	2 523,04
	Popis:	včetně montáže, dodávky demontáže lešení.							
	Výkaz výměr:	stěny vikýře : (1,4*1,15+1,4*0,45/2-1*1+0,1*1*3+1,15*1,3/2*2)*7*1,25 23,80000							

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 18
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
						Dodávka:	31,53	63,06
						Montáž:	115,97	231,94
64	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1						
	kus	2,00000	127,50	255,00	0,00013	0,00026	0,00000	0,00000
						Dodávka:	11,76	23,52
						Montáž:	115,74	231,48
65	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi						
	kus	2,00000	505,00	1 010,00	0,00364	0,00728	0,00000	0,00000
						Dodávka:	215,88	431,76
						Montáž:	289,12	578,24
66	210220401	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku						
	kus	2,00000	41,10	82,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	4,91	9,82
						Montáž:	36,19	72,38
67	210220460	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky						
	kus	2,00000	393,50	787,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00	0,00
						Montáž:	393,50	787,00
68	M21-1	Demontáž stávajícího hromosvodu						
	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00	0,00
						Montáž:	8 000,00	8 000,00
69	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize						
	h	12,00000	365,50	4 386,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00	0,00
						Montáž:	365,50	4 386,00
70	35441485	Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14						
	kus	44,20000	23,30	1 029,86	0,00027	0,01193	0,00000	0,00000
						Dodávka:	23,30	1 029,86
						Montáž:	0,00	0,00
	Výkaz výměr:	nároží : 9,5*4						38,00000
		hřeben : 6,2						6,20000
Celkem za:	M21	Elektromontáže		28 517,91		0,09182		0,00000

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
71	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot							
	t	16,27231	500,00	8 136,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						Dodávka:	0,00	0,00	
						Montáž:	500,00	8 136,16	
72	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP							
	t	16,27231	238,50	3 880,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						Dodávka:	0,00	0,00	
						Montáž:	238,50	3 880,95	

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 19
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
73	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,27231	252,00	4 100,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	252,00	4 100,62
		Popis:								Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,27231	14,60	237,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	14,60	237,58
75	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,27231	203,50	3 311,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	203,50	3 311,42
		Popis:								Včetně případného složení na staveništní deponii.
76	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,27231	22,70	369,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	22,70	369,38
Celkem za:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 036,11		0,00000		0,00000