

Stavba:	9999999999	Ukázková stavba	List č. 2
---------	------------	-----------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

00	Vedlejší a ostatní náklady
0	Vedlejší a ostatní náklady
01	Střecha
2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 3
---------	-----------	-----------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
762	Konstrukce tesařské	PSV		3,31528
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,55416
765	Krytiny tvrdé	PSV		13,72019
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,24008
783	Nátěry	PSV		0,01163
M21	Elektromontáže	MON		0,09182
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
				17,93316

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 4
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady	
Rozpočet:	0	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: VN Vedlejší náklady

1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000
3	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 5
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 762 Konstrukce tesařské				
1	762123120	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	64,40000
2	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	9,25750
3	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,14954
4	762333110	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	134,90000
5	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	19,53000
6	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	285,02250
7	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	285,02250
8	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	308,05250
9	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,06533
10	762-1	Očištění a impregnace původního krovu, proti dřevokaznému hmyzu - Bochemit QB	kpl	1,00000
11	762-3	Doplnění kleštin 80/180 mm	kpl	1,00000
12	762-4	Úprava krovu - vyřezání rozpěr, šikmých vzpěr, pásků	kpl	1,00000
13	60510001	Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	1 011,37016
14	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	344,87723
15	60512520	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,3 dl.200-390 š.8-16	m3	0,47263
16	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	m3	1,14880
17	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,31528
Díl: 764 Konstrukce klempířské				
18	764339831	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	1,63800
19	764339841	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45°	m2	1,32400
20	764351837	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	74,00000
21	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	68,70000
22	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00000
23	764392851	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	13,00000
24	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	18,60000
25	76433123	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm materiál LINDAB	m	29,40000
26	764908102	Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	4,00000
27	764901051	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	18,40000
28	764900010	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°	m2	33,18000
29	764901040	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm	m	18,20000
30	764901041	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	68,70000
31	764901082	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	8,05000
32	764171471	Lindab tabule lemování komín plocha	m2	1,97500
33	764171472	Lindab tabule lemování komín hřeben	m2	1,55600
34	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,55416
Díl: 765 Krytiny tvrdé				
35	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	308,05250
36	765318871	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti	m	60,65000
37	765312290	Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník	m	68,70000
38	765331221	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní taška Alpská Classic	m2	285,02250
39	765331235	Hřeben Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	10,25000
40	765331251	Náročí Bramac s větracím pásem Metalroll hřebenáč Alpský Classic	m	50,40000

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 6
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
41	765331411	Úžlabí izolačním pásem z hliníku	m	13,00000
42	765331621	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	182,48000
43	765331652	Kovová stoupací plošina délky 88 cm, Bramac taška Alpská Classic	kus	0,00000
44	765331661	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	68,70000
45	765331663	Větrací pás z PVC perforovaný	m	68,70000
46	765799311	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid	m2	304,06250
47	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Supro	m2	19,53000
48	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	13,72019
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
49	766411113	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	19,04000
50	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	28,56000
51	60510054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	31,41600
52	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	20,94400
53	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,24008
Díl: 783		Nátěry		
54	783626310	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulín Proctillegno 2 x, finální Proctillegno Cerato 1 x	m2	23,80000
55	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	23,60960
Díl: M21		Elektromontáže		
56	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	44,20000
57	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	9,30000
58	210220211	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	2,00000
59	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	2,00000
60	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	5,00000
61	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00000
62	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	2,00000
63	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 01	kus	2,00000
64	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	2,00000
65	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00000
66	210220401	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	2,00000
67	210220460	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus	2,00000
68	M21-1	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00000
69	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	12,00000
70	35441485	Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14	kus	44,20000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

Stavba:	999999999	Ukázková stavba	List č. 7
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2013-07b	Oprava střešní konstrukce - Bramac Classic	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
71	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	16,27231
72	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,27231
73	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,27231
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,27231
75	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,27231
76	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,27231